

## SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTO CORTINA VERDE

Nello specifico verrà messa dimora una cortina arborata verde come da planimetria allegata come richiesto dagli enti preposti.

Verranno messi a dimora circa 23 esemplari arborei con le seguenti caratteristiche:

come da art 18 del Reg. comunale comune di Castellarano Regolamento del Verde Pubblico e Privato si prevede la capoverso 6:

6. Gli alberi di alto fusto messi a dimora oltre che appartenere ai gruppi A, B, C e D come da allegato 1, devono avere, a 1,30 m dal colletto, una circonferenza del tronco non inferiore a 19 cm (diametro minimo cm 6), provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica.

Nello specifico si impianteranno le seguenti specie come da allegato 1 per le aree pianeggianti

### GRUPPO B

*Acer campestre* – acero campestre

*Fraxinus excelsior* – frassino maggiore

*Ulmus campestris* – olmo campestre

### GRUPPO C

*Morus nigra* – gelso nero

Nello specifico le piante verranno messe a dimora con perizia nei periodi dell'anno indicati (autunno) con terreno in ottime condizioni apportando sostanza organica ed elementi nutritivi in fase di impianto. Verranno posati tutori e shelter per favorire un corretto attecchimento e protezione per l'accrescimento del vegetale durante le prime fasi di crescita.

Si effettuerà anche adeguata manutenzione negli anni seguenti quali sfalcio d'erba, irrigazioni di soccorso e potature laddove necessarie alle fasi di allevamento e corretto sviluppo della chioma.

Il tecnico  
Dott Agr Bertani Simone

